Plan Zagospodarowania Terenu Drogi Krajowej Nr 50 , działek nr ew. 37/1, 38/1, 39/1, 71/1, 98/1, 581/1,688/1, w miejscowości Młodzieszyn

przez którą przechodzi proj. sieć kanalizacji sanitarnej,

MAPA
do celów projektowych

Arkusz mapy : **262.431.062.2 ,062.2**

Skala **1:500**
Obręb **Młodzieszyn gm.Młodzieszyn**
Mapa w granicach oznaczonych kolorem zielonym

aktualna na dzień **10.04.2009**

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

USŁUGI GEODEZYJNE
Stanisław Robak
96-500 Sochaczew, ul. Piłsudskiego 12/1
tel. (0-46) 862 36 05
NIP 837-121-93-17, REGON 140107689

STANISŁAW ROBAK
geodeta uprawniony
Zaświadczenie Nr 6378
96-503 Sochaczew, ul. Królewska 21
tel. 863-32-71

Obiekt prowadzony w systemie mapy numerycznej. Projekty przedkładane na ZUDP powinny być opracowane geodezyjnie (współrzędne)

STAROSTWO POWIATOWE w SOCHACZEWIE
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
W obszarze oznaczonym linią ... dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.
Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto do zasobu powiatowego w dniu 16.04.09 i zaewidencjonowano pod nr. 262.431-127/2009
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowanie obiektów budowlanych wymagające pozwolenia na budowę podlegają wyłączeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
Sochaczew, dnia 16.04.09
(pieczęć i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)
Z up. STAROSTY
Z-ca Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Irena Kaca

UWAGI:

W miejscach kolizji proj. kan. sanit. z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie.

W miejscach nienormatywnego zbliżenia proj. kan. sanit. do istniejącego uzbrojenia roboty wykonywać pod nadzorem właściciela uzbrojenia z jego właściwym zabezpieczeniem.

Istniejące kable telefoniczne, kan. telefoniczną w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z proj. kan. sanit., należy na etapie wykonywania prac ziemnych zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubościennymi dwudzielnymi ~~typu A~~ROTA PS-110mm (długość rur min.-3,0m).

W miejscach zbliżenia proj. kan. sanit. do studzienki telefonicznej wykopy należy wykonać ręcznie. Studzienkę telefoniczną zabezpieczyć szalunkiem.

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z proj. kan. sanit. z istn. kablami telefonicznym, kanalizacją telefoniczną, zabezpieczyć kable telefoniczne, kan. telefoniczną dodatkowymi szalunkami:
1. studnię telefoniczną zabezpieczyć dodatkowymi szalunkami przed osunięciem do wykopu,
2. rury kan. telefonicznej zabezpieczyć na etapie wykonania prac ziemnych poprzez podwieszenie rur np.: na sznurze konopnym zamocowanym na belce stalowej.

Kolizje proj. sieci kanalizacji sanitarnej z kablami telefonicznymi zaznaczono kolorem pomarańczowym

W miejscach zbliżeń proj. kan. sanit. do słupów energetycznych prace należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Należy zapewnić stabilność słupów. Jeżeli wyniknie niebezpieczeństwo uszkodzenia słupa , przejście kanal. sanit. wykonać metodą przecisku .

W miejscach zbliżenia proj. sieci kan. do pkt. osnowy prace wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością bez naruszania punktu osnowy.Jeżeli wyniknie niebezpieczeństwo uszkodzenia pkt. osnowy , przejście kanal. sanit. wykonać metodą przecisku .
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu osnowy geodezyjnej Wykonawca prac będzie obciążony kosztami odtworzenia.

W miejscach przejść proj. kan. sanit. pod każdą nawierzchnią utwardzoną roboty wykonywać metodą przecisku sterowanego lub wykopem z obowiązkowym odtworzeniem **istniejącej nawierzchni.**

LEGENDA :

- Proj. sieć kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 50
- Granica pasa drogi krajowej nr 50

Oznaczenia :

- II-5 — oznaczenia głównych węzłów proj. kanal. sanit.
- S106 — proj. studnie rewizyjno - połączeniowe
- — proj. rury osłonowe na proj.sieci kanal. sanit.
- — proj. rury Arot na istn. kablach telef.
- ks200 — istn. kanalizacja sanitarna
- ks18/09 — proj. kanalizacja sanitarna ZUD nr18/09 (nie jest objęta opracowaniem)
- wo110PCV — istn. wodociągi
- t — istn. kable telekomunikacyjne
- eNN — istn. kable energetyczne
- — zakres opracowania mapy

SKALA 1:500

Proj. kanal. odc. " II_k-5 "
PVC ϕ 200; L = 38 m
PVC ϕ 160; L = 3m/1szt.

Przecisk sterowany w rurze osłonowej
PE SDR/11 ϕ 400 mm ; L = 36 m

Uwaga! Studnia z deflektorem .

S_k106 82,40 / 80,10

II_k-5

L=41m
PVC 200; i=4,3‰

82,50 / 79,92 S105

III_k-1 80,90

Proj. kanal.tłoczna odc. " III_k-1 "
PE ϕ 90; L = 198 m

2,6 m od granicy

7,8 m od granicy

4,3 m od granicy

Zawór płuczący nr 5

3,8 m od kabla telefonicznego

2,4 m od jezdni

0,6 m od jezdni

L=55m

III_k-3

droga krajowa nr 50

Wyszogród

Sochaczew

81,70 / 78,70 S_k128

Proj. kanal. odc. " III_k3 "
PVC ϕ 200; L = 40 m

Proj. kanal. odc. " II_k-2 "
PVC ϕ 200; L = 63 m

S86 81,50 / 79,08

L=20m
i=5‰

L=51m
PVC 200; i=5‰

2,3 m od granicy

S87 81,30 / 79,18

II_k-2

Przecisk sterowany w rurze osłonowej
PE SDR 11 ϕ 400 mm ;
L = 16 m
L = 21 m

S85 80,90 / 78,82

1a

INWESTOR :	GMINA MŁODZIESZYN ul. Wyszogrodzka 25; 96 - 512 Młodzieszyn
NAZWA ZADANIA INWES.:	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MŁODZIESZYNIE - III ETAP
NAZWA OPRACOWANIA :	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W PASIE DROGI KRAJOWEJ NR 50 W MIEJSCOWOŚCI MŁODZIESZYN W GMINIE MŁODZIESZYN W WOJ. MAZOWIECKIM
ADRES BUDOWY :	Droga krajowa nr 50 - działki nr ew. 37/1, 38/1, 39/1, 71/1, 98/1, 300/6, 581/1, 688/1 w obrębie ew. Młodzieszyn w gminie Młodzieszyn w województwie mazowieckim
NAZWA RYSUNKU :	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKTOWAŁ :	inż. Hanna Szustecka ,upr. bud. nr 57/90/Sk-ce — Data opr.: Maj 2012r. — Branża sanitarna — Skala: 1: 500
SPRAWDZIŁ :	mgr inż. Magdalena Najmrocka , upr. bud. nr 12/96 — Faza oprac. Proj.Budow. — Nr Rys : 5A

podpis

RIIIa RIVa