Plan Zagospodarowania Terenu Drogi Krajowej Nr 50 , działki nr ew. 300/6 w m. Młodzieszyn

przez którą przechodzi proj. sieć kanalizacji sanitarnej.

MAPA

do celów projektowych

Arkusz mapy : **262.413.224,223**

Skala **1:500**

Obręb **Młodzieszyn gm.Młodzieszyn**

Mapa w granicach oznaczonych kolorem zielonym

aktualna na dzień **10.04.2009**

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

USŁUGI GEODEZYJNE
Stanisław Robak
96-500 Sochaczew, ul. Piłsudskiego 12/1
tel. (0-46) 862 36 05
NIP 837-121-93-17, REGON 140107689

STANISŁAW ROBAK
geodeta uprawniony
Zezwolenie Nr 6378
96-503 Sochaczew, ul. Królewska 21
tel. 863-32-71

Obiekt prowadzony w systemie mapy numerycznej. Projekty przedkładane na ZUDP powin... być opracowane geo... (posiada... współrzędne)

STAROSTWO POWIATOWE w SOCHACZEWIE
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
W obszarze oznaczonym linią [illegible] aktualizacji bazy mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru uzupełniającego zostały do zasobu powiatowego w dniu [illegible] i zaewidencjonowane pod nr. [illegible]
Kopiowanie mapy bez zgody na takie projektowych. Powyższe dane należy sprawdzić na miejscu. Szczegółowy wykaz uzbrojenia i inwentaryzacji powykonawczej przez jedn. obj. sporządzone do wykonywania robót budowlanych.
Sochaczew, dnia [illegible]
Z up. STAROSTY
Z-ca Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Irena Kaca

UWAGI:

W miejscach kolizji proj. kan. sanit. z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie.

W miejscach nienormatywnego zbliżenia proj. kan. sanit. do istniejącego uzbrojenia roboty wykonywać pod nadzorem właściciela uzbrojenia z jego właściwym zabezpieczeniem.

Istniejące kable telefoniczne, kan. telefoniczną w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z proj. kan. sanit., należy na etapie wykonywania prac ziemnych zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubościennymi dwudzielnymi typu AROTA PS-110mm (długość rur min.-3,0m).

W miejscach zbliżenia proj. kan. sanit. do studzienki telefonicznej wykopy należy wykonać ręcznie. Studzienkę telefoniczną zabezpieczyć szalunkiem.

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z proj. kan. sanit. z istn. kablami telefonicznym, kanalizacją telefoniczną, zabezpieczyć kable telefoniczne, kan. telefoniczną dodatkowymi szalunkami:
1. studnię telefoniczną zabezpieczyć dodatkowymi szalunkami przed osunięciem do wykopu,
2. rury kan. telefonicznej zabezpieczyć na etapie wykonania prac ziemnych poprzez podwieszenie rur np.: na sznurze konopnym zamocowanym na belce stalowej.

Kolizję proj. sieci kanalizacji sanitarnej z kablami telefonicznymi zaznaczono kolorem pomarańczowym

W miejscach zbliżeń proj. kan. sanit. do słupów energetycznych prace należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Należy zapewnić stabilność słupów. Jeżeli wynikne niebezpieczeństwo uszkodzenia słupa , przejście kanal. sanit. wykonać metodą przecisku .

W miejscach zbliżenia proj. sieci kan. do pkt. osnowy prace wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością bez naruszania punktu osnowy .Jeżeli wynikne niebezpieczeństwo uszkodzenia pkt. osnowy , przejście kanal. sanit. wykonać metodą przecisku .
W przypadku uszkodzenią lub zniszczenia punktu osnowy geodezyjnej Wykonawca prac będzie obciążony kosztami odtworzenia.

W miejscach przejść proj. kan. sanit. pod każdą nawierzchnią utwardzoną roboty wykonywać metodą przecisku sterowanego lub wykopem z obowiązkowym odtworzeniem **istniejącej nawierzchni.**

S133 78,00 / 75,55 — (IV$_k$-1) — Przecisk sterowany w rurze osłonowej PE SDR 11 ϕ 400 mm ; L = 29 m

Proj. kanal. odc. " IV$_k$-1 " PVC ϕ 200; L = 26 m

(IV$_k$-1) 78,96 / 75,36 S131

droga krajowa nr 50

Wyszogród

Sochaczew

LEGENDA :

- Proj. sieć kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 50
- Granica pasa drogi krajowej nr 50

Oznaczenia :

- (II$_k$-5) — oznaczenia głównych węzłów proj. kanal. sanit.
- S106 — proj. studnie rewizyjno - połączeniowe
- proj. rury osłonowe na proj.sieci kanal. sanit.
- proj. rury Arot na istn. kablach telef.
- ks200 — istn. kanalizacja sanitarna
- k-ks18/09 — proj. kanalizacja sanitarna ZUD nr18/09 (nie jest objęta opracowaniem)
- wo110PCV — istn. wodociągi
- t — istn. kable telekomunikacyjne
- eNN — istn. kable energetyczne
- zakres opracowania mapy

SKALA 1:500

INWESTOR :	*GMINA MŁODZIESZYN ul. Wyszogrodzka 25; 96 - 512 Młodzieszyn*
NAZWA ZADANIA INWES.	*BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MŁODZIESZYNIE - III ETAP*
NAZWA OPRACOWANIA :	*PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W PASIE DROGI KRAJOWEJ NR 50 W MIEJSCOWOŚCI MŁODZIESZYN W GMINIE MŁODZIESZYN W WOJ. MAZOWIECKIM*
ADRES BUDOWY :	*Droga krajowa nr 50 - działki nr ew. 37/1, 38/1, 39/1, 71/1, 98/1, 300/6, 581/1, 688/1 w obrębie ew. Młodzieszyn w gminie Młodzieszyn w województwie mazowieckim*
NAZWA RYSUNKU :	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKTOWAŁ :	inż. Hanna Szustecka ,upr. bud. nr 57/90/Sk-ce — Data opr.: Maj 2012r.
podpis	Branża: sanitarna — Skala: 1: 500
SPRAWDZIŁ :	mgr inż. Magdalena Najmrocka , upr. bud. nr 12/96 — Faza opracowania: Proj.Budow. — Nr Rys. : 7A
podpis	

2