

PRZEDMIAR ROBÓT

1. Nazwa robót budowlanych

Przebudowa drogi gminnej - ul. Różana w Młodzieszynie

2. Nazwa i kod robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

3. Adres obiektu:

**Gmina Młodzieszyn
pow. sochaczewski, woj. mazowieckie**

4. Nazwa i adres Zamawiającego:

**Wójt Gminy Młodzieszyn
Urząd Gminy Młodzieszyn
ul. Wyszogrodzka 25
96 – 512 Młodzieszyn**



5. Wykonawca opracowania:

**NYKS
Aleksandra Andruk
z/s
w Warszawie, ul. Jagiellońska 92**

6. Data opracowania:

Młodzieszyn, sierpień 2018 r.

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej - ul. Różana w Młodzieszynie

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej - podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	3	3	4	5	6
-	45100000-8	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	-	-
-	-	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	-	-
1	-	-	droga	km	0,40
-	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY	-	-
-	-	D.04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	-	-
2	-	-	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni nieulepszonej pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie	m2	1946,00
-	-	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	-	-
3	-	-	Skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową wykonywane mechanicznie	m2	1563,00
-	-	D.04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	-	-
4	-	-	Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 /wyk. warstwy górnej podbudowy/ grub. warstwy 12 cm	m2	1946,00
-	45233000-9	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	-	-
-	-	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	-	-
-	-	D.05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna	-	-
5	-	-	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S grub. 5 cm	m2	1563,00
-	45233000-9	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	-	-
-	-	D.06.03.01	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym kamiennym stabilizowanym mechanicznie	-	-
6	-	-	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym kamiennym stabilizowanym mechanicznie grub 8 cm po zagęszczeniu	m2	383,00

Sporządził: