

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. JANÓW (dz. nr ew. 36; 48) o dł. ok. 1150mb</b>					
1	KNR 2-01 0119-03 z. sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym	km	1.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.150</b>
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	2040,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2040,00</b>
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	1920,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1920,00</b>
4	KNR 2-01 0206-01	Zdjęcie warstwy humusu gr.30 cm – roboty ziemne wykon. Koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0,40m <sup>3</sup> w gr. Kat I-IV z transp. urobku samochod.samowytadowczymi na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	303,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>303,60</b>
5	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odsączająca zagęszczona mechanicznie – 6 cm grubość po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	1012,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1012,00</b>
6	KNR 2-31 0106-04	Warstwa odsączająca zagęszczona mechanicznie – za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 24	m <sup>2</sup>	1012,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1012,00</b>
7	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – grubość warstwy po zag. 10cm	m <sup>2</sup>	3960,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3960,00</b>
8	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	3960,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3960,00</b>

9	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45)	szt.	12,00	
				<b>RAZEM</b>	12,00
10	KNR 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55)	szt.	5,00	
				<b>RAZEM</b>	5,00
11	KNR 2-01 0103-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55)	szt.	29,00	
				<b>RAZEM</b>	29,00
12	KNR 2-01 0103-06	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65)	szt.	9,00	
				<b>RAZEM</b>	9,00
13	KNR 2-01 0109-03	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich	m <sup>2</sup>	820,00	
				<b>RAZEM</b>	820,00
14	KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km	m <sup>3</sup>	6,00	
				<b>RAZEM</b>	6,00
15	KNR 2-01 0110-04	Wywożenie dłużyc – dodatek za każde dalsze 0,5km wywozu	m <sup>3</sup>	6,00	
				<b>RAZEM</b>	6,00
16	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	7,60	
				<b>RAZEM</b>	7,60
17	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi oraz krzaków na odległość do 2km	mp	4,00	
				<b>RAZEM</b>	4,00
18	KNR 2-01 0110-05	Wywożenie karpiny, gałęzi – dodatek za każde dalsze 0,5 km wywozu Krotność = 6	mp	11,60	
				<b>RAZEM</b>	11,60

  
**WÓJT**  
*mgr Monika Pietrzyk-Połubińska*