

Data opracowania: 2011-02-07

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

[Przebudowa drogi gminnej Adamowa Góra - Altanka -Sochaczew nr 380702 W](#)

Adres inwestycji: Odc. drogi gminnej Adamowa Góra - Altanka o długości 2322 m w m. Rozlazłów, Altanka, Gawłów gm. Sochaczew

Zamawiający: G m i n a S o c h a c z e w, 69-500 Sochaczew ul. Warszawska 115

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233140-2 Roboty drogowe

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

Spis działów

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Element - Roboty przygotowawcze	45100000-8
2. Element - Podbudowa	45233140-2
3. Element - Nawierzchnia	45233140-2
4. Element - Roboty wykończeniowe	45233161-5
5. Element - Oznakowanie	

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Element - Roboty przygotowawcze [CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę]	
1. KNNR 1 0111-0100 [D.01.01.01.] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Jednostka: km trasy	2,3220
2. KNNR 1 0101-0500 [D.01.02.01.A.] Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 46-55cm Jednostka: szt	36,0000
3. KNNR 1 0107-0100 [D.01.02.01.A.] Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport dłużyc na odległość do 2km Jednostka: m-p	30,0000
4. KNNR 1 0107-0200 [D.01.02.01.A.] Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport karpiny na odległość do 2km Jednostka: m-p	18,0000
5. KNNR 1W 0107-0300 [D.01.02.01.A.] Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport na odległość do 2 km - gałęzie Jednostka: m-p	72,0000
6. KNNR 1 0110-0100 [D.01.02.01.A.] Usunięcie i spalanie pozostałości po karczunku. Drągowin, karczy, gałęzi i resztek zdrzew, bez względu na średnicę Jednostka: m-p	6,0000
7. KNR 5-01 0223-0100 [D.01.03.04.A.] Bud.obiekt.podziem.z rur stal.z wkład.PCW pod drog.i ulic.-gr.kat.IV. Liczba warstw - 1; liczba rur w warstwie - 1. liczba rur w ciągu - 1 Jednostka: m	1100,0000
Dział nr 2. Element - Podbudowa [CPV: 45233140-2]	
8. KNNR 6 0107-0100 [D.04.04.02] Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym lub miesz.beton.. Zagęszczanie mechaniczne. Tłuczniem sortowanym do 10 cm Jednostka: m3	283,5000
9. KNNR 6 1005-0700 [D.04.03.01.] Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową pod warstwę wiążącą i ścieralną Jednostka: m2	25781,0000
Dział nr 3. Element - Nawierzchnia [CPV: 45233140-2]	

Opis robót	Ilość robót
<p>10. KNNR 6 0308-0203 [D.05.03.05.A.] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, dla KR 3, samochód samowładowczy 5-10t Jednostka: m2</p>	12031,0000
<p>11. KNNR 6 0309-0203 [D.05.03.05.B.] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, dla KR 3, samochód samowładowczy 5-10 t Jednostka: m2</p>	13750,0000
<p>Dział nr 4. Element - Roboty wykończeniowe [CPV: 45233161-5 Roboty w zakresie usuwania gleby]</p>	
<p>12. KNNR 6 1301-0300 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy. - wyrównanie z uzupełnieniem. Materiał DESTRUKT BITUMICZNY LUB KLINIEC Jednostka: m3</p>	348,3000
<p>13. KNNR 6 1301-0100 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy. - profilowanie Jednostka: m2</p>	3483,0000
<p>14. KNNR 6 1301-0200 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy. - zagęszczenie Jednostka: m2</p>	3483,0000
<p>15. KNNR 6 1305-0300 [D.10.11.01.] Regulacja pion.studzienek,urządzeń podziemnych+naprawy urządz.(elem.) z betonu. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Objętość betonu w jednym miejscu do 0.3 m3 Jednostka: m3</p>	0,3000
<p>Dział nr 5. Element - Oznakowanie</p>	
<p>16. KNNR 6 0702-0101 [D.07.02.01.] Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm Jednostka: szt</p>	10,0000
<p>17. KNNR 6 0702-0500 [D.07.02.01.] Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 Jednostka: szt</p>	14,0000
<p>18. KNNR 6 0705-0600 [D.07.01.01.] Oznakowanie poziome jezdni farbą. Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Sposób malowania - mechaniczny Jednostka: m2</p>	230,0000
<p>19. Kalkulacja własna Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót Jednostka: szt.</p>	1,0000