

## Przedmiar robót- Remont budynku strażnicy OSP Witkowice – Ocieplenie

Branża budowlana

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Poszcz.	Razem
1	2	3	4	5	
<b>Ocieplenie ścian</b>					
1.	KNR 0-28 2620-01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą „lekka” oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>	159.60	
				Razem	159.60
2.	KNNR 0-28 2620-02	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą „lekka” – zagruntowanie powierzchni	m <sup>2</sup>	159.60	
				Razem	159.60
3.	KNNR 0-28 2620-05	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii – przyklejenie płyt styropianowych gr.12 cm na ścianach	m <sup>2</sup>	159.60	
				Razem	159.60
4.	KNR 0-28 2627-02	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką- dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych do ścian	m <sup>2</sup>	159.60	
				Razem	159.60
5.	KNR 0-28 2621-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	159.60	
				Razem	159.60
6.	KNR 0-28 2621-08	Ochrona narożników okiennych	m	31.60	
				Razem	31.60
7.	KNR 0-28 2630-02	Tynk cienkowarstwowy	m <sup>2</sup>	159.60	
				Razem	159.60
8.	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	3.525	
				Razem	3.525
9.	KNR 0-28 2630-05	Malowanie farbą silikonową	m <sup>2</sup>	159.60	
				Razem	159.60
10.	KNR 2-02 0510-03	Demontaż starych i montaż nowych rur spustowych	m	21.00	
				Razem	21.00