

PRZEDMIAR ROBÓT
NA REMONT DROGI GMINNEJ WE WSI JULIOPOL WIEŚ DR.NR 382604W OD KM 0+490 DO
0+590 O DŁ. 100 MB oraz przepustu żelbetowego o średnicy 1200 mm dl. 8 mb szt. 1

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Jedn. Obm.	Ilość
I. PRZEPUSTY - kod CPV 45231300-8				
1	BCD poz. 13	Rozebranie istniejącej nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm	m ²	35,00
		10,0 x 3,5		
2	BCD poz. 9	Rozebranie istniejącej podbudowy tłuczniowej 18 cm	m ³	35,00
		35,00		
3	BCD poz. 74	Wykonanie wykopów w gruncie kat. III	m ³	162,00
		4,8x 15,0 x6,0		
4	BCD poz. 35	Rozbiórka murków czołowych przepustu o śr. 100 cm	m ³	2,40
		2 x 1,2		
5	BCD poz. 32	Rozbiórka przepustu żelbetowego o średnicy 100 cm	m	8,00
		8		
6	BCD poz. 101	Wykonanie przepustu z rur żelbetowych o śr. 120 cm na ławie betonowej	m	8,00
		8		
7	BCD poz. 110	Wykonanie murków czołowych przepustu 120 cm	m ³	2,80
		2 x 1,4		
8	BCD poz. 94	Wykonanie nasypu z gruntu kat. II	m ³	36,00
		15,0 x 6,0 x 0,40		
II. NAWIERZCHNIA - kod CPV 45233100-0				
9	BCD poz. 0309-0213 i 0217	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	45,00
		45,00		
10	BCD poz. 437	Wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-12 dla kategorii ruchu KR 1 gr. 5 cm , transport mieszanki z odl. 25 km po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsji istn. Podbudowy.	m ²	350,00
		100,0 x 3,5		
11	BCD poz. 167	Wykonanie poboczy średniej grubości 20 cm	m ²	200,00
		100 x 2 x 2,10		

PRZEDMIAR ROBÓT

**REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JULIOPOL WIEŚ 382604W O DŁ. 100 MB ORAZ
2 PRZEPUSTY FI 120CM I FI 60 CM , OD KM 2+490 DO KM 2+590**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Jedn. Obm.	Ilość
I. PRZEPUSTY - kod CPV 45231300-8				
1	BCD poz. 9	Rozebranie istniejącej podbudowy tłuczniowej 18 cm	m ³	35,00
		35,00		
2	BCD poz. 74	Wykonanie wykopów w gruncie kat. III	m ³	162,00
		4,8 x 15,0x 6,0		
3	BCD poz. 35	Rozbiórka murków czołowych przepustu o śr. 60 cm	m ³	2,20
		2 x 1,1		
4	BCD poz. 32	Rozbiórka przepustu żelbetowego o średnicy 60 cm	m	8,00
		8		
5	BCD poz. 101	Wykonanie przepustu z rur żelbetowych o śr. 120 cm na ławie betonowej	m	8,00
		8		
6	BCD poz. 110	Wykonanie murków czołowych przepustu 120 cm	m ³	2,80
		2 x 1,4		
7	BCD poz. 94	Wykonanie nasypu z gruntu kat. II	m ³	36,00
		15,0 X 6,0 X 0,40		
II. NAWIERZCHNIA - kod CPV 45233100-0				
8	BCD poz. 0309-0213 i 0217	Wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	35,00
		35,00		
9	BCD poz. 437	Wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-12 dla kategorii ruchu KR 1 gr. 5 cm , transport mieszanki z odl. 25 km po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsji istn. Podbudowy.	m ²	350,00
		100,0 x 3,5		
10	BCD poz. 167	Wykonanie poboczy średniej grubości 20 cm	m ²	200,00
11	BCD POZ. 110	Wykonanie wykopów w gruncie kat. III 6 x 1,5 x 10	m	90
12	BCD POZ. 101	Wykonanie przepustu fi 60 cm	m	6
13	BCD POZ. 167	Wykonanie murków czołowych	m ³	1,80
14	BCD POZ. 94	Wykonanie nasypu z gruntu kat. III	m ³	54,00