

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**na remont drogi gminnej BIELINY-KAMION DUŻY**  
**wraz z 5 PRZEPUSTAMI w m. BIELINY**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	RAZEM
<b>I. PRZEPUSTY kod CPV 45231300-8</b>				
1	BCD poz. 74	Wykonanie wykopów w gruncie kat. III		
		5,0x10,0x1,5+7x10,0x1,5+8x10,0x1,5+2x6,0x10x1,5	m3	480,00
2	BCP poz. 35	Rozbiórka murków czołowych przepustu o śr. 80 cm i 60 cm		
		2x1,0+2x0,8	m3	3,60
3	BCP poz. 31	Rozbiórka przepustu z rur żelbetowych średnicy 60 cm na ławie betonowej		
		3x6,0	m	18,00
4	BCP poz. 32	Rozbiórka przepustu żelbetowego średnicy 80 cm na ławie betonowej		
		5	m	5,00
5	BCP poz. 32	Rozbiórka przepustu z rur żelbetowych średnicy 100 cm na ławie betonowej		
		7	m	7,00
6	BCD poz. 112	Wykonanie przepustu o śr. 80 cm z rur PEHD na ławie żwirowej wraz z zabezpieczeniem wlotu i wylotu kamieniem polnym na ławie betonowej		
		7	m	7,00
7	BCD poz. 113	Wykonanie 4 przepustów o śr. 100 cm z rur PEHD na ławie żwirowej wraz z zabezpieczeniem wlotu i wylotu kamieniem polnym na ławie betonowej		
		7+8+2x6,0	m	27,00
8	BCD poz. 94	Wykonanie nasypu z gruntu kat. II		
		7,0x10,0x1,0+8x10,0x1,0x2+6,0x10x0,8x2	m3	326,00
<b>II. NAWIERZCHNIA - kod CPV 45233100-0</b>				
9	BCD poz. 131	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca w gruncie kat. II-IV		
		5x200,0x3,0+1000,0x3,0	m2	6000,00
10	Kalk. KNR 2-31 0116-03	Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm		
			m2	3000,00
11	KNNR 6 0203-05	Wykonanie nawierzchni z leszu, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm		
			m2	3000,00