

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI:

**Remont drogi gminnej przez wieś Juliopol Wieś nr 382604W ,
o dł. 1020 mb, od km 1+907 do km 2+490 oraz od km 2+590 do km 3+027
wraz z przepustem w ciągu drogi w km 2+293**

INWESTOR: GMINA MŁODZIESZYN , 96-512 MŁODZIESZYN UL. WYSZOGRODZKA 25

BRANŻA : DROGOWA CPV 45233100-0

DATA OPRACOWANIA : 03.04.2014

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT

1. Przedmiot zadania

Przedmiotem kosztorysu inwestorskiego jest Remont drogi gminnej przez wieś Juliopol Wieś nr 382604W , o dł. 1020 mb, od km 1+907 do km 2+490 oraz od km 2+590 do km 3+027 wraz z przepustem w ciągu drogi w km 2+293

2. Teren inwestycji:

Stan prawny

Planowana przebudowa drogi będzie prowadzona na dz. nr ew 235 we wsi Juliopol

3. Charakterystyka drogi:

- Długość drogi do remontu..... 1020,00m
- Szerokość jezdni.....3,20 m
- Szerokość pobocza.....1,00 m
- Przepust Ø 100 cm szt. 1 w km 2+293 km
- Odwodnienie- powierzchniowe

4. Bilans terenu:

- Całkowita powierzchnia nawierzchni z betonu asfaltowego.....-3264,00 m²
- Całkowita powierzchnia pobocza.....- 2040,00 m²

5. Oddziaływanie na środowisko:

- Eksploatacja przebudowanej drogi nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

6. Pikietaż remontu drogi

Remont drogi wykonany będzie w pikietażu :początek remontu od km 1+907 do km 2+490 oraz od km 2+590 do km 3+027 koniec remontu połączenie z droga powiatową

Przedmiar robót
NA REMONT DRÓGI GMINNEJ
Przez wieś Juliopol Wieś

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.
I. NAWIERZCHNIA – kod CPV 45233100-0				
1	BCD poz. 150	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej 1020,0 x 3,20	3264,00	m ²
2.	Kalkul. KNNR 6 0309-0213	Remont cząstkowy istniejącej nawierzchni bitumicznej betonowej asfaltowym 34,00x1,0x2,0	68	m ²
3.	KNNR 6 0108-02 +0108-05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-12 dla kat. ruchu KR-1 grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm , transport mieszanki samochodami samowładowczymi na odległość 25 km po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową 1020,0 x 3,20	3264,00	m ²
4.	KNNR 6 0309-0203 + 0309-0208	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-12 dla kat. ruchu KR-1 , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm , transport mieszanki samochodami samowład. na odł. 25 km 1020,0 x 3,20	3264,00	m ²
II. POBOCZA – kod CPV 45233142-6				
5.	KNNR 6 0113-0401	Wyrównanie poboczki gr. 12 cm niesortem kamiennym 1020,0 x 2 x 1,0	2040,00	m ²
III. PRZEPUST – kod CPV 45231300-8				
6	BCD poz. 13	Rozebranie istn. nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm 5,0 x 3,2	16	m ³
7	BCD poz. 9	Rozebranie istn. podbudowy z tłucznia gr. 18 cm 5,0 x 3,2	16	m ³
8	BCD poz. 74	Wykonanie wykopów w gruncie kat. III 8,0x5,0x1,8	72	m ³
9	BCD poz. 32	Rozbórka przepustu żelbetowego Ø 100 cm 8,0	8	m
10	BCD poz. 101	Wykonanie przepustu z rur żelbetowego Ø 100 cm na ławie betonowej 8,0	8	m
11	BCD poz. 110	Wykonanie murków czołowych przepustu Ø 100 cm 2,2	2,2	m ³
12	BCD poz. 94	Wykonanie nasypu z gruntu kat. III 8,0 x 5,0 x 1,0	40,0	m ³
13	BCD poz. 167	Wykonanie podbudowy z tłucznia , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 5,0 x 3,2	16	m ²