

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**REMONT DROGI GMINNEJ**  
**ulica Długa w MŁODZIESZYNI**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	RAZEM
		<b>I. NAWIERZCHNIA - kod CPV 45233100-0</b>		
1	BCD poz. 150	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej		
		1410,0x3,5	m2	4935,00
2	KNNR 6 0309-0213	Remont cząstkowy istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym		
		35,0x1,0x2,0	m2	70,00
3	BCD poz. 154	Skropienie istniejącej podbudowy bitumicznej emulsją asfaltową		
		1410x3,5	m2	4935,00
4	KNNR 6 0108-02 + 0108-05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym dla kategorii ruchu KR-1 o uziarnieniu 0/12 w ilości 60 kg/m2, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi z odl. 25 km		
		1410,0x3,5x0,06	t	296,10
5	KNNR 6 0309-0203 + 0309-0208	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-12 dla kategorii ruchu KR-1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. na odl. 25 km		
		1410,0x3,5	m2	4935,00
		<b>II. POBOCZA kod CPV 45233142-6</b>		
6	KNNR 6 0113-0501	Wykonanie poboczy z niesortu kamiennego grub. 10 cm		
		1410,0x2x0,75	m2	2115,00