

OPIS TECHNICZNY

do remontu budynku istniejącego strażnicy OSP
położonego w miejscowości Witkowice Gm. Młodzieszyn

INWESTOR: GMINA MŁODZIESZY

96-512 MŁODZIESZYN UL. WYSZOGRODZKA 25

ADRES BUD: WITKOWICE GM. MŁODZIESZYN

DZ. NR EWID. 751

1.DANE OGÓLNE

Planowany remont budynku istniejącego strażnicy OSP zakłada wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie w sali głównej nowej podłogi drewnianej oraz posadzek z płytek terakotowych w pomieszczeniach pozostałych.

Remont zakłada ponadto wymianę istniejącej podsufitki na sufit z płyt gipsowych łącznie z wymianą instalacji elektrycznej podtynkowej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, montaż kominka oraz schodów stalowych na poddasze i wieżę a także malowanie wewnętrzne całego obiektu.

Z robót zewnętrznych przyjęto docieplenie całego obiektu.

- powierzchnia użytkowa - 165,12m²

2.DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

2.1 SRTOP - SUFIT PODWIESZNY

-wymiana istniejącej podsufitki z płyt pilśniowych twardych na sufit z płyt gipsowych ognioodpornych na ruszcie metalowym z paroizolacją z folii i izolacją cieplną z wełny mineralnej grubości 20cm

2.2 POSADZKI

-wymiana istniejącej podłogi w sali głównej na podłogę drewnianą lakierowaną ułożoną na legarach 2x 10x10cm w układzie krzyżowym w rozstawie dół co 1,0m, góra co 0,8m zamocowanych do podkładu betonowego gr. 10cm z izolacją przeciwwilgociową z folii i izolacją cieplną z wełny mineralnej grubości 20cm pomiędzy legarami oraz jej wentylacją

-wymiana istniejących posadzek z PCV na posadzki z terakoty z cokołami

2.3 NADPROŻA

-wymiana istniejących nadproży w związku z wymianą ościeżnic drzwiowych na stalowe 2x dwuteownik 140 z osiatkowaniem

2.4 STOLARKA

- okienna – wymiana z drewnianej na PCV w kolorze z podokiennikami z konglomeratu
- drzwiowa – wymiana na drzwi płytowe z ościeżnicami drewnianymi

2.5 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

- ściany – tynk cem. – wap. kat.III uzupełnienia po rozkuciach i wymianie instalacji elektrycznej wewnętrznej podtynkowej
- sufit sala główna – wymiana podsufitki na sufit z G-K
- sufit pomieszczenia pozostałe - tynk cem. – wap. kat.III uzupełnienia po wymianie instalacji elektrycznej wewnętrznej podtynkowej

2.6 TYNKI I OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE

- ściany docieplone styropianem gr. 12cm metodą tzw. „na mokro” z wyprawą z masy elewacyjnej mineralnej malowanej farbami silikonowymi

2.7 ROBOTY ŚLUSARSKIE

- montaż schodów stalowych na poddasze i wieżę

2.8 MALOWANIE

- ściany i sufity malowane farbą emulsyjną ekologiczną do wewnątrz

2.9 INSTALACJE

- elektryczna - wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi
- montaż kominka
- montaż wentylatorów wyciągowych na sali